集成电路是怎么被制造出来的?


通用的集成电路芯片是怎么做出来的?




虽然这一组图片很明白的是 Intel 为自家的 Core i7 打的广告(「我们在这里以 Intel® Core i7 为例」),但仍然是了解现代处理器制作工艺的一个好方法。下图是 第一组图,由沙到单晶硅的过程。




普通的沙子约有 25% 的硅,是地壳中仅次于氧的最常见元素,主要以二氧化硅的形态存在。这些硅经过多个步骤纯化后,达到足以制成芯片的质量 — 每十亿个硅原子中,仅能出现一个别种的原子。最后这些高纯度的硅原子结晶成一颗巨大的单晶硅(直径 8~12 吋),重可达 100 kg!




接下来,单晶硅块被横向切成一片片薄薄的薄片,每一片就是一片「晶圆」。这些晶圆经过抛光后,就形成了制造芯片的原料。最早期的晶圆因为技术的关系,直径大约只有两寸,而今天最先进的晶圆厂则已经可以处理 12 寸的晶圆了。晶圆直径越大,切割时浪费的部份就越少,而且每一颗芯片的单价越低。




再下来就开始芯片的生产啦!整块晶圆被一层薄薄的特殊材质覆盖,这种材质的特性是当它被紫外线光照射到的部份,会变成可被溶液溶解。因此只要紫外线光透过一个有电路纹路的屏蔽照射在晶圆上,就可以在晶圆上印出和屏蔽相同的图案来。在屏蔽和晶圆间有片放大镜,可以将比较大号的屏蔽图案缩小后照在晶圆上。




上一步的时候说过,被紫外线光照射到的部份会变成可溶解,所以这时候只要把晶圆泡 在溶液 里,被照射到的部份就会被溶掉,只剩下没被照射到的部份。剩下来的特殊材 质成为保护硅的「保护膜」在下一步蚀刻时,有保护膜的部份不会被蚀刻掉。最后再把 特殊材质洗掉,就变成有刻入纹路的硅晶了。



除了蚀刻纹路外,为晶圆「加料」也是一个常见的步骤。将不需要加料的部份同样的特殊材料保护起来,剩下来的部份用高速离子轰炸,就能改变硅的电气特性,形成不同的晶体管组件。在上图的的例子中,绿色是被加料的部份,桃红色的是绝缘体,浅蓝色是被加另一种料的部份。




迷你的晶体管完成后,最后一步就是将整个晶体管绝缘起来,只留下未来要连接其它晶体管的接点。接点的制做方式,是将铜电镀到预先留好的洞里,再把多余的铜抛光磨掉。



下一步,就是在晶体管之间拉细细的铜线。哪条线该连到谁由芯片的设计所决定,但总而言之是非常复杂的。虽然芯片表面上看起来是平的,但事实上可以有多达 20 层的线穿缩在晶体管之间。




线拉完之后,芯片本身的制作就完成了。接下来是简单的测试,将一组特定的讯号送入 芯片中,再比较输出的结果,看看有没有什么明显的大错误。然后晶圆被切割成一片片 的芯片,先前测试不过关的不良品就此被抛弃。




过关的芯片下一步就是「封装」,将脆弱的芯片装入一个保护套内。封装好的芯片,就是我们所说的集成电路 IC 了。


当然 BM 半导体的芯片没这么大,通常是 5 寸, 6 寸, 最大到 8 寸的晶圆而已, 但是制作 WAFER 所必须的流程跟工序是一道也不少的。

下面说说芯片的封装流程: (只挑几个重要的步骤说明下,具体的说明要一本书)




芯片封装技术工艺流程图





❖ 在芯片封装中,器件失效大约四分之一到三分之一由芯片互连引起的。因此,互连技术对器件性能的影响和可靠性影响至关重要。

从芯片压点到引线框架的引线 键合



引线键合的主要材料

- ❖金丝:用于热压焊、(热超声)金丝球焊:
- * 铝丝、铝合金丝: 用于超声焊;
- ❖铜:近年来,大量用于集成电路互连。铜比铝有较高的导电率;铜丝相对于金丝具有成本低、强度和刚度高、适合于细间距键合的优点。

铜打线要求保护的气体不同, 也要求 WAFER 上的 PAD 的铝层厚度不同, 打线过浅过深都会引起可靠性问题,附着的拉力大小变成功率器件的关键, 从 2007 年开始的时候,铜线制程的问题不断,到现在已经走向成熟,因为 成本比金线低很多,也给集成电路的价格降价打下基础。

密封技术

作用: 主要起保护和抗潮作用,其工艺在内 引线压焊完成后进行。

选择密封材料应考虑的因素: 抗溶解能力, 固化程序, 配制方法, 机械性能, 热膨胀系 数, 离子污染水平以及最终使用环境等。

常用密封材料有:环氧树脂(常用)、硅胶、 聚酰亚胺等。

典型成型技术工艺过程

- *转移成型技术使用的材料:热固性聚合物
- ❖ 成型技术工艺过程:芯片放置于模具中→ 预成型块预加热→ 放入 转移成型机— 塑封料挤压到浇道— 注入模腔

---固化----保压---顶杆顶出----放入固化炉固化。

预热温度: 90~95℃; 模具温度: 170~175℃

电镀也是比较重要的一个环节,里面涉及到铜管脚的防氧化,环保的要求。

上焊锡

- *主要工艺方法: 电镀、浸锡
- ❖在框架引脚上作保护镀层,增加可焊性。

再经过切筋,打弯, 及激光打印,测试装管, 或测试编带的工序了,通常的 IC 封装的就是这样, 只不过不同的封装厂的能力不同,材料不同, 工艺也稍有差别。

我们BM半导体为了减少麻烦,封装厂的选择上,只选择大的一类封装厂进行封测,再加上自己的严格的QC管控跟老化管控流程,提供给客户可靠的产品。